



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
-	925471/2021	TERESINA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PI (PI)			CAMPO LARGO DO PI (PI)	ZONA RURAL	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PI - PI.	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra

Valor Total do Orçamento: R\$ 573.900,00

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:					
								GERAL	TRECHO 01: COSTA - RIACHO SANTA MARIA	TRECHO 02: LAGOA DANTAS - CAMPESTRE	TRECHO 03: BOM PRINCÍPIO - SÃO RAIMUNDO	TRECHO 04: ARAXÁ - SÃO JOÃO	
							1	2	3	4	5	6	
Nível	1.0	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL											
Nível	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1.1	Administração Local da Obra	mês	3,00	7.794,87	23.384,61	1-Administração Local	3,00					
Serviço	1.1.2	Aquisição e assentamento de Placa de obra	m²	6,48	404,81	2.623,17	2-Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60x1,80 m	6,48					
Nível	1.2.1	TERRAPLENAGEM											
Serviço	1.2.1.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	36.879,86	0,56	20.652,72	3-Terraplanagem		9.797,32	10.150,52	13.010,02	3.922,00	
Serviço	1.2.1.2	Regularização do subleito	m²	110.639,58	1,15	127.235,51	3-Terraplanagem		29.391,96	30.451,56	39.030,06	11.766,00	
Serviço	1.2.1.3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	13.829,94	0,50	6.914,98	3-Terraplanagem		3.673,99	3.806,44	4.878,76	1.470,75	
Serviço	1.2.1.4	Expurgo de jazida	m³	2.765,99	2,83	7.827,74	3-Terraplanagem		734,80	761,29	975,75	294,15	
Serviço	1.2.1.5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	22.127,91	3,95	87.405,24	3-Terraplanagem		5.878,39	6.090,31	7.806,01	2.353,20	
Serviço	1.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	t x km	190.236,46	0,90	171.212,81	3-Terraplanagem		28.372,36	27.787,81	128.596,28	5.480,01	
Serviço	1.2.1.7	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada	t x km	210,76	1,48	311,92	3-Terraplanagem		-	-	210,76	-	
Serviço	1.2.1.8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	22.129,65	4,94	109.320,48	3-Terraplanagem		5.878,39	6.090,31	7.807,75	2.353,20	
Nível	1.2.2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
Serviço	1.2.2.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	13.829,94	1,23	17.010,82	4-Recuperação de área degradadas		3.673,99	3.806,44	4.878,76	1.470,75	

CAMPO LARGO DO PI (PI), 23 de novembro de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: 0
CREA / CAU: 0



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
-	925471/2021	TERESINA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PI (PI)			CAMPO LARGO DO PI (PI)	ZONA RURAL	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PI -	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.900,00

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6
1		Evento Administração Local	R\$	23.384,61	23.384,61	-	-	-	-	-
1	1.1.1	Administração Local da Obra	mês	3,00	3,00	-	-	-	-	-
2		Evento Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60x1,80 m	R\$	2.623,17	2.623,17	-	-	-	-	-
2	1.1.2	Aquisição e assentamento de Placa de obra	m²	6,48	6,48	-	-	-	-	-
3		Evento Terraplanagem	R\$	530.881,40	-	120.997,74	123.913,14	242.823,52	43.147,00	-
3	1.2.1.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	36.879,86	-	9.797,32	10.150,52	13.010,02	3.922,00	-
3	1.2.1.2	Regularização do subleito	m²	110.639,58	-	29.391,96	30.451,56	39.030,06	11.766,00	-
3	1.2.1.3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	13.829,94	-	3.673,99	3.806,44	4.878,76	1.470,75	-
3	1.2.1.4	Expurgo de jazida	m³	2.765,99	-	734,80	761,29	975,75	294,15	-
3	1.2.1.5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	22.127,91	-	5.878,39	6.090,31	7.806,01	2.353,20	-
3	1.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	t x km	190.236,46	-	28.372,36	27.787,81	128.596,28	5.480,01	-
3	1.2.1.7	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada	t x km	210,76	-	-	-	210,76	-	-
3	1.2.1.8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	22.129,65	-	5.878,39	6.090,31	7.807,75	2.353,20	-
4		Evento Recuperação de área degradadas	R\$	17.010,82	-	4.519,01	4.681,92	6.000,87	1.809,02	-
4	1.2.2.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	13.829,94	-	3.673,99	3.806,44	4.878,76	1.470,75	-

CAMPO LARGO DO PI (PI), 23 de novembro de 2022

Local e Data

Responsável Técnico: 0

CREA / CAU: 0



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV 925471/2021	GIGOV TERESINA	GESTOR MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,	PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PI (PI)			Município / UF CAMPO LARGO DO PI (PI)	Localidade / Endereço ZONA RURAL	Objeto ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PI -	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	Objeto do CTEF		INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50						
																																																				Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)					
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																							
2	Aquisição e assentamento de pla	1																																																							
3	Terraplanagem		1	3	2	1																																																			
4	Recuperação de área degradada		3	3	3	3																																																			
Cronograma				Mês 01	Mês 02	Mês 03																																																			
Parcela		%	30,29%	44,11%	25,60%																																																				
Acumulado		R\$	173.851,82	253.138,10	146.910,08																																																				
Acumulado		%	30,29%	74,40%	100,00%																																																				
Acumulado		R\$	173.851,82	426.989,92	573.900,00																																																				